


Análisis Proyecto de Presupuesto 2027



#munchicet

Tabla de contenidos

Análisis Proyecto de Presupuesto 2027

- **Presupuesto APN 2027**
- **Función CyT 2027**
- **Incisos - Masa salarial**
- **Organismos CyT**
- **Universidades - Sec. de Educación**
- **Anexo Serie Presupuestaria**
- **Fuentes**

Análisis Proyecto de Presupuesto 2027

Resumen


- El **Proyecto de Ley de Presupuesto de 2027** presentado por el Poder Ejecutivo prevé, bajo unos **supuestos excesivamente optimistas**, un **crecimiento real** del **2,0%** de los **Recursos** de la **Administración Pública Nacional (APN)** y un aumento, por primera vez desde **2020**, del **2,5%** en el **Gasto total de la APN**. La proyección de crecimiento del **PBI (4,0%)** y de la **Inflación (IPC-dic 18,0%, Inflación Promedio Anual -IPA- del 22,2%)** permite un cálculo de recursos impulsado por el **Impuesto a las Ganancias** y los derechos sobre el **comercio exterior**, además de proyectar un **dinamismo del consumo** que no se verifica en el año en curso.
- Bajo estos supuestos se proyectan **crecimientos reales** para el **año electoral**, en funciones clave de la finalidad **Servicios Sociales: Salud (+27,1%), Educación (+14,8%), Transporte (13,6%)** y **Seguridad Social (5,8%)** presentan alzas mayormente a partir de procedimientos discrecionales. Así, se incrementan los **recursos no asignados** por cuenta del Tesoro (Jurisdicción 91- Obligaciones a Cargo del Tesoro; **OACT**) hasta alcanzar los **14,9 billones de pesos (bn\$)**. Otras funciones, como **Asistencia Social (-2,8%), Agua y Alcantarillado (-12,9%), Vivienda (-21,7%)** y **Energía y Combustibles (-26,6%)** continúan mostrando la desmejora en el financiamiento de servicios sociales, económicos y en la inversión pública en **bienes de capital**.
- En este marco, la **Función CyT (FCyT)** proyecta un incremento nominal del **10,5%** real. Sin embargo incluye crecientes **partidas espurias**, que no guardan relación con las actividades científicas y tecnológicas (**ACT**). Al mismo tiempo el **15,9%** de la función se encuentra **no asignada** (es decir, computa en la **J91-OACTs**), por lo que la variación real de la **FCyT asignada** implica una caída del **7,1% vs. 2026**. Consolidará así un deterioro del **37,7%** en **cuatro años**.
- La **FCyT** alcanzará **2,6 billones de pesos (bn\$)** en **2027**, representando el **0,178%** del **PBI** proyectado. Se agranda así la **diferencia** entre lo asignado por la **Ley 27.614 de Financiamiento de la Ciencia**, que establecía invertir el **0,59%** del **PBI** en la **FCyT**, y lo efectivamente asignado en este proyecto, que representa **menos de un tercio** de lo contemplado originalmente. La **diferencia acumulada en el cuatrienio** entre lo previsto por la Ley y la inversión real alcanzará los **17 bn\$, es decir, 6,6 veces la función proyectada para 2027**.
- La **Función CyT** pierde **45,0 puntos reales** desde **2015** y se sitúa incluso **12,2%** por debajo de los valores de **2007**. El **inciso salarial** continuará constituyendo el grueso del crédito del sector (**58,2%** del total de la **FCyT**). La **masa salarial asignada** en el proyecto supone un deterioro del **9,7% real** para el año **2027**. Volverán a caer la inversión en **bienes de capital (-17,8%)** y los **servicios no personales**, mayormente becas (**-2,5%**).
- La inversión real en la mayoría de los **organismos de CyT** cae de manera acusada, continuando con los descensos de los años previos: **INTA (-18,4%), CNEA (-17,9%), INTI (-17,3%)** y **CONICET (-9,3%)**, entre muchos otros Organismos Científicos y Tecnológicos (**OCTs**) vuelven a tener caídas reales importantes. La **Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICT)** en su financiamiento genuino de **ACT** presenta una caída real del **14,0%**. En cuatro años habrá perdido el **88,3%** de sus fondos. **Agencia IDI** sube un **12,5%**, pero casi todo el financiamiento se desentiende del financiamiento de investigación básica, aplicada y desarrollo tecnológico en sentido estricto. Aún así cae un **76,1%** desde **2023**. **CONAE** es el único organismo de CyT que presenta mejoras significativas reales tanto **vs. 2026 (+26,0%)** como contra el **2023 (+46,5%)**.
- Por su parte la **Función Educación y Cultura** se incrementará un **14,8%** vs. **2026 (-41,1% vs. 2023)**. El presupuesto de la **Secretaría de Educación** crece un **1,2%** contra **2026 (-43,9% vs. 2023)** y el financiamiento de las **Universidades Nacionales (UUNN)** caerá un **1,1%** real (**-21,2% vs. 2023**). La **masa salarial** docente y no docente sube un **0,1%** (**-19,8% vs. 2023**). En relación con el **PBI** la inversión en **UUNN** pasó del **0,712%** del **2023** al **0,541%** en **2026** y proyecta un **0,514%** para **2027**. La **Función Educación** pasará del **1,422%** del **PBI** en **2023** al **0,767%** en **2027**, en tanto la **Secretaría de Educación** se reducirá del **1,245%** en **2023** al **0,640%** en **2027**.

Presupuesto APN

En **2027** el **Presupuesto de la APN** crecería un **2,5%** en términos reales respecto del año precedente. Se trataría del primer incremento real desde **2020**. De todos modos desde **2023** perderá un **24,2% real**. Respecto de **2015** el **ajuste fiscal** supone una reducción de los fondos de la APN del **38,5%**.

Gráfico 1. Presupuesto APN (2015-2027)


Índice (Base 2015=100)



En un año electoral, el crecimiento proyectado del **2,5% real** del **gasto** debería correr parejo con un incremento del **2,0%** de los **recursos** genuinos. No obstante, la evolución de recursos y gastos para el **2027** depende de **dos supuestos clave**: un **crecimiento del PBI** del **4,0%** y una **inflación** del **18,0%** a diciembre (**22,2% promedio anual**). Además, el proyecto parte de una base de crecimiento del **3,0%** para el **2026** que se encuentra **sobreestimada**. Las proyecciones de crecimiento del **PBI** para este año se encuentran hoy en la franja del **1,4%** al **1,8%** (el gobierno había proyectado un **5,0%** en el proyecto enviado el año pasado), en tanto el **arrastre estadístico**, que constituye la mayor parte del crecimiento en **2026**, apenas representará **0,4 puntos porcentuales** en 2027. En ese marco, la evolución de **recursos fiscales** dependerá de un crecimiento genuino que se encuentra ausente desde **feb-25**.

Gráfico 2. Evolución proyectada de Recursos Fiscales y Gasto Presupuesto APN (2015-2027)

(en billones de pesos de 2027)




Presupuesto APN

La evolución positiva de los **recursos fiscales** se mueve a contramano de la tendencia observada desde 2024, habiendo declinado un **2,1% real** en **2025** y proyecta (de manera muy optimista) un retroceso de apenas un **1,0%** en el año en curso (el acumulado a **ago-26** presenta un deterioro del **3,9%**).


Gráfico 3. Evolución proyectada de Recursos y Gastos Presupuesto APN (2015-2027)

Índice (Base 2015=100)



Dado que el crecimiento del **Presupuesto APN** será menor al crecimiento proyectado, la variable continuará declinando como **porcentaje del PBI**. Aunque la caída será menor (en torno al **0,2** puntos porcentuales; **pp.**), supondrá el **séptimo año consecutivo de retroceso**. Entre **2020** y **2023** el peso del Presupuesto, impulsado puntualmente en **2020**, dado el esfuerzo fiscal en la emergencia de la pandemia, se retrajo en **6,1 pp. del producto**. En **2024** cayó **4,1 pp.** adicionales, declinando **0,9** y **0,7 pp.** en los dos años siguientes. En el agregado de los cuatro años del gobierno de Milei el retroceso alcanzará así **6,0 pp.**, totalizando así un deterioro de **12,1 puntos desde 2020**.


Gráfico 4. Evolución Presupuesto APN (2019-2027)



Presupuesto APN


En la distribución por **Función**, el Proyecto presenta mayoría de **variaciones reales positivas** en la Finalidad **Servicios Sociales**, con **Salud (+27,1%)** y **Educación (+14,8%)** encabezando las alzas. A la vez continúa el deterioro de la inversión en infraestructura y en bienes de capital, con **Energía y Combustibles (-26,6%)**, **Trabajo (-22,5%)**, **Vivienda (-21,7%)** y **Agua y Alcantarillado (-12,9%)** cayendo de manera aguda.

Gráfico 5. Variación real por Función (2027)



En el desglose por **Finalidades** (agrupamientos de funciones presupuestarias), se observa la creciente dominancia de las Funciones agrupadas dentro de **Servicios Sociales**, que pasaron de representar el **60,0%** del Presupuesto total hace **20 años**, alcanzando el **75,9%** en el proyecto para **2027**. Crecieron más de **10 pp. desde 2023**. La contraparte se aprecia en el angostamiento de los **servicios económicos**, que representan apenas el **6,6%** del Presupuesto (**14,9%** en **2023**). Esto expresa el **ajuste** de la inversión en **infraestructura**, el congelamiento de las **transferencias a las provincias, las familias y el sector privado** (subsidios, tarifas sostén, compensaciones, etc.), concentrando recursos en la asistencia social en un contexto de ajuste y crecimiento dispar del nivel de actividad.

Gráfico 6. Distribución Presupuesto APN por Finalidad (2007-2027)




Presupuesto APN

En el agregado de cuatro años la mayoría de las Funciones presenta deterioros muy marcados.


Vivienda, Agua Potable y Alcantarillado, Asistencia social, Energía, Educación y Ciencia y Técnica presentan descensos que van del **98,9%** al **34,7%** real al considerar la proyección para 2027. Tan sólo **Seguridad Social (+2,9%)**, **Trabajo (+7,1%)** y **Salud (+36,2%)** presentan alzas, sin que eso implique una mejora sustantiva en las capacidades estatales desplegadas en cada una de esas funciones.

Gráfico 7. Variación real por Función (2023-2027)



El seguimiento de la evolución real por Función muestra **rápidos y profundos descensos** en las funciones vinculadas a políticas públicas de inversión en equipamiento e infraestructura, así como también la virtual desaparición de las partidas relacionadas con la promoción social y el desarrollo de capacidades estatales en territorio, mediante transferencias a las provincias, el sector privado y las familias. Todas ellas presentan **deterioros en el agregado cuatrienal de entre 60 y 99 puntos porcentuales respecto de 2023**. Otras áreas con responsabilidad estatal indelegable, como **Educación y Ciencia y Técnica** presentan caídas cercanas al **35-40%**. Casi todo el esfuerzo estatal se encuentra abocado al financiamiento de la **Seguridad Social**, en particular las partidas relativas a la AUH y otras prestaciones asistenciales. Para el 2027 se proyecta un crecimiento puntual de la Función **Salud**.


Gráfico 8. Presupuesto por Función (2023-2027)



Presupuesto APN


En proporción al PBI, el Proyecto **2027** supone un nuevo retroceso de la variable, comprimiéndola en un **47,4%** respecto de su máximo en **2016 (13,6% vs. 25,9%)**. La caída resulta tan solo equiparable a la sufrida entre **1987 y 1990**, cuando alcanzó un mínimo en la serie que se remonta a 1965. El valor propuesto para el año entrante es el **tercer menor registro de la serie**, tan solo superado por el mínimo histórico de **1990 (12,4%)** y el de **1991 (13,1%)**.

Gráfico 9. Presupuesto APN (1965-2027)



La política presupuestaria para el último trimestre de 2026 y 2027 se sustenta en el sostenimiento del **ajuste fiscal**, que a su vez depende de que los **ingresos fiscales** se mantengan en términos interanuales, mientras los **egresos fiscales** declinan en términos reales. Sin embargo la dinámica reciente muestra una continua desmejoría de los ingresos, mientras el gasto encuentra un piso difícil de vulnerar. El proyecto de Presupuesto 2027, por contra, supone una completa reversión de la dinámica declinante de los recursos. A **ago-26** los **ingresos** caen un **11,9%** contra el acumulado a **ago-23**, en tanto los **egresos** se ubican un **31,1%** por debajo del mismo período, un umbral en el que ya se encontraban en **mar-24**.


Gráfico 10. Variación Recursos Fiscales y Ejecución Acumulada Presupuesto APN (2024-2026)



Presupuesto APN


La **Función Seguridad Social**, clave en la asistencia social y previsional, pasó de representar el **39,7%** del Presupuesto en **2007**, al **59,9%** en el **Proyecto 2027**. Tras hallar un piso en **2024**, se recuperó parcialmente, hasta encontrar un nivel por sobre el de 2023 en la proyección a 2027. Sin embargo **arrastra un deterioro del 22,9% real desde el pico de 2020**.

Gráfico 11. Función Seguridad Social (2007-2027)



Una Función clave en el apoyo y la contención social, mediante políticas como el **Potenciar Trabajo** o la **Tarjeta Alimentar**, es la de **Promoción y Asistencia Social**, que organizó un vigoroso programa de transferencias directas a las personas y familias hasta el año 2023, fundamentales para contener la fragmentación socio-económica. Desde entonces sus programas se han visto desarticulados y vaciados, confinados en la órbita del **Ministerio de Capital Humano**. La inversión total en esta Función **caerá un 76,0% real en el cuatrienio**.


Gráfico 12. Función Promoción y Asistencia Social (2007-2027)



Función CyT 2027


La **Función Ciencia y Técnica (FCyT)** del Presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN) se incrementará un **10,5%**, según los lineamientos del **Proyecto de Presupuesto 2027**, aunque el **15,9%** de ella permanecerá no asignada en **OACTs**. La **Función asignada caerá un 7,1% real** contra el **2026**. Aún considerando esta "recuperación", totalizará un descenso del **34,7% real** desde **2023**.

Gráfico 13. Función CyT (2023-2027)



De esta manera se consolidará una **inversión real en ciencia y técnica 45,0% por debajo de los valores de 2015**. Tras haber caído **37,9%** durante el período **2015-2019**, el financiamiento público del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (**SNCTI**) se había incrementado un **35,5%** entre **2019** y **2023**. El horizonte de financiamiento planteado en el **Proyecto 2027** apunta a consolidar un **retroceso del 34,7% real en el cuatrienio**.

Gráfico 14. Función Ciencia y Técnica (2015-2026)



Función CyT 2027

El presupuesto presentado en el proyecto supone un Crédito Inicial (CI) para el **SNCTI** durante **2027** que es **9,5%** mayor en términos reales a la proyección de ejecución de **2026**. El CI de **2,6** billones de pesos (**bn\$**) se compara contra un ejecutado de **1,9 bn\$** en **2026**. Tras caer **29,7%** en **2024** y **14,9%** en **2025**, el **2026** culminaría con un retroceso del **4,9%** (**FCyT genuina**). **0,4 bn\$** del **CI 2027** se encuentran en **OACTs**. La **FCyT total** subiría un **10,5%**, la **genuina** lo haría un **9,5%**, pero la **asignada** caería un **7,1%**.


Tabla 1. Función CyT 2023-2027 - Proyecto Presupuesto 2027 y variaciones reales respecto de años anteriores

Organismo Científico Tecnológico	Distribución por OCT										CI 2027 Mill. De pesos	Var. Real Ejec. 2027-2026 (%)
	Ejecución 2023 Mill. De pesos	Ejecución 2024 Mill. De pesos	Variac. Real 2024-2023 (%)	Ejecución 2025 Mill. De pesos	Var. Real Ejec. 2025-2024 (%)	CV 2026 Mill. De pesos	Ejecución 2026 Mill. De pesos	Var. Real Ejec. 2026-2025 (%)				
r: 33,1%												
CONICET	199.109,64	504.175,67	-17,1%	601.733,08	-14,3%	634.919,60	744.104,04	-6,7%		824.539,00	-9,3%	
INTA	86.738,25	213.524,97	-19,4%	229.657,46	-22,8%	318.327,71	316.238,82	3,9%		315.538,00	-18,4%	
CNEA	86.547,91	194.902,65	-26,3%	231.169,54	-14,8%	284.314,54	297.608,47	-2,9%		298.526,00	-17,9%	
Secretaria de ICT –FcyT genuina	71.271,13	19.176,33	-91,2%	65.762,65	146,3%	48.782,96	54.849,27	-37,1%		57.619,00	-14,0%	
Secretaria de ICT –FcyT no genuina						106.074,54	71.968,70			118.622,00	34,9%	
INTI	31.070,23	85.298,57	-10,1%	80.504,99	-32,2%	80.531,42	85.396,60	-20,0%		86.358,00	-17,3%	
CONAE	19.231,83	51.211,73	-12,8%	69.976,20	-1,9%	192.207,41	126.039,12	35,9%		194.169,00	26,0%	
ANLIS	14.202,41	37.814,16	-12,8%	48.446,11	-8,0%	56.459,06	55.616,86	-13,4%		73.281,00	7,8%	
MINDEF	8.894,06	33.543,73	23,5%	29.232,31	-37,4%	45.923,16	33.977,81	-12,3%		37.527,00	-9,6%	
Servicio Meteorológico Nacional	9.554,27	21.281,89	-27,1%	27.222,93	-8,1%	30.040,07	31.539,70	-12,6%		37.668,00	-2,3%	
Agencia IDI	24.738,89	23.519,07	-68,9%	19.557,48	-40,3%	29.272,59	29.621,77	14,2%		40.739,00	12,5%	
CITEDEF	3.828,66	10.035,95	-14,2%	11.740,25	-16,0%	13.360,21	13.135,86	-15,6%		18.327,00	14,2%	
SEGEMAR	3.655,69	9.559,27	-14,4%	12.052,26	-9,5%	12.997,46	13.530,71	-15,3%		15.353,00	-7,2%	
F. Lillo	2.771,09	6.734,17	-20,4%	9.090,47	-3,1%	9.989,88	10.502,80	-12,9%		12.274,00	-4,4%	
INA	2.540,41	6.859,22	-11,6%	7.570,59	-20,7%	7.975,06	7.698,45	-23,3%		9.387,00	-0,2%	
Dir. Nac. Del Antártico	1.535,65	4.723,64	0,7%	5.963,41	-9,3%	9.453,07	7.726,67	-2,3%		10.574,00	12,0%	
IGN	2.184,13	6.023,47	-9,7%	7.266,19	-13,4%	8.440,45	8.781,89	-8,8%		10.694,00	-0,4%	
BNDG	1.064,83	2.125,73	-34,7%	2.125,30	-28,2%	3.243,82	3.421,17	21,4%		4.402,00	5,3%	
I.N. Prevención Sísmica	535,81	1.868,68	14,2%	2.066,94	-20,6%	2.157,70	2.172,70	-20,7%		3.519,00	32,5%	
UUNN	7.849,18	6.886,75	-71,3%	8.229,25	-14,2%	11.806,56	10.594,90	-2,9%		14.266,00	10,2%	
Centro Nacional de Ciberseguridad						1.080,00	405,00			3.231,00	552,7%	
Obligaciones a Cargo del Tesoro	85,00					0,00				412.683,00		
Total Función CyT	577.409,06	1.239.265,64	-29,7%	1.469.367,41	-14,9%	1.907.357,27	1.924.931,31	-4,9%		2.599.296,00	9,5%	
PBI Estimado (mill de pesos)	193.946.179	584.377.011		850.239.798			1.148.197.055			1.459.475.849		
Función CyT/PBI	0,298%	0,212%		0,173%			0,168%			0,178%		
Índice de precios implícitos	138,6%	205,5%		39,3%			32,6%			22,2%		
Crecimiento PBI	-1,9%	-1,4%		4,5%			1,9%			4,0%		
FCyT Total							0,168%	-1,2%		0,178%	10,5%	
FCyT Genuina							0,161%	-4,9%		0,170%	9,5%	
FCyT s/OACT										0,150%	-7,1%	

En el análisis por Organismo Científico y Tecnológico (**OCT**) se aprecia una caída muy por encima del promedio en organismos como **INTA** (**-18,4%**), **CNEA** (**-17,9%**), **INTI** (**-17,3%**) y **SICT** (**-14,0%**, en sus programas genuinos de CyT). El **CONICET** retrocede un **9,3%**, casi en línea con el promedio sectorial.

Gráfico 15. Variación real presupuesto Organismos de CyT (2027 vs. 2026)


(en % interanual)



Función CyT 2027


En **2026** la **FCyT** alcanzará su mínimo en la serie histórica iniciada en **1972**. Mientras la proyección a **ago-26** supone una FCyT en torno al **0,155%**, el **Proyecto 2027** traza un horizonte muy dinámico para el último trimestre del año, estirando los devengamientos hasta un **0,168%** del PBI. Aún bajo esta (improbable) eventualidad se trataría de un nuevo piso para la serie, tras el **0,173%** del **PBI** en **2025**, en contraposición al **0,298%** de **2023**. Considerando el **CI** del **2027** y la proyección del PBI para el año entrante, se obtiene un valor en torno al **0,178%**, apenas por sobre el guarismo del año **2025**.

Gráfico 16. Función CyT (2015-2027)



En una perspectiva de más largo plazo lo que se observa es la reversión completa del avance en el financiamiento del SNCTI durante el período previo al **2015**. Tras haberse incrementado **59,8% real** entre **2007 y 2015**, se asistió a un deterioro de **37,9%** en el cuatrienio posterior. La recuperación que tuvo lugar entre **2019 y 2023**, ya ha sido totalmente revertida por el actual gobierno. La inversión estatal en ciencia se encontrará en **2027** unos **12,2** puntos por debajo en términos reales de los valores del año **2007** y **45,0%** inferior a su pico histórico de **2015**.


Gráfico 17. Función CyT (2007-2027)



Función CyT 2027


La **Función Ciencia y Técnica** se discrimina en el sistema presupuestario argentino desde el año **1972**. Resulta la **fuerza principal** de financiamiento del desarrollo de actividades científicas y tecnológicas en nuestro país. Como tal padeció una notoria oscilación en el último medio siglo, alcanzando valores mínimos en **1976**, **1992**, **2002** y **2019**. El punto máximo de la serie aconteció en **2014**, cuando se mide la FCyT en relación con el PBI. Si el guarismo de **2026** ya se encuentra camino a perforar el mínimo de **2025** (**0,168%** en el corriente año contra **0,173%** en el anterior), el horizonte presupuestario diseñado por el gobierno para **2027** supone colocar la inversión en torno al **0,178%** respecto del producto, un valor muy similar al que tuvo la Función en el crítico año **2002** (**0,177%**).

Gráfico 18. Función Ciencia y Técnica (1972-2027)



La FCyT crecería en términos reales en 2027 por primera vez desde 2023. En aquel entonces había encadenado tres años consecutivos de crecimiento, dos de ellos a tasas de doble dígito. El mayor ciclo de crecimiento real se dio entre **2003** y **2013**, período en el que la FCyT creció en todos y cada uno de los años de manera sostenida. En **2024** la caída fue la **segunda más virulenta de la historia** (**-29,7%**), tan solo superada por el año **2002**, y se vio acompañada por otro retroceso impactante en **2025**.


Gráfico 19. Variación real anual Función CyT (1984-2027)



Función CyT 2027


La evolución de los últimos cuatro años en la inversión estatal en el sistema científico se aparta violentamente de lo establecido en la **Ley 27.614 de Financiamiento** del SNCTI, que implicaba alcanzar un **0,520%** del PBI en **2026** (llegaría al **0,168%**) y una meta de **0,59%** en **2027** (se proyecta un **0,178%**).

Gráfico 20. Función CyT según Ley de Financiamiento 27.614 y presupuesto real (2023-2027)



El desvío entre los términos de la **Ley 27.614** de Financiamiento del SNCTI y la **Función CyT ejecutada** efectivamente es cada vez mayor. En **pesos corrientes**, la brecha en **2024** representó **1,04 bn\$** (**2,3 bn\$** de **2027**). En **2025** y **2026** se acentuó la divergencia, con brechas de **2,36** y **4,05 bn\$** corrientes (**3,8** y **4,9 bn\$** de **2027**, respectivamente). Para **2027** el faltante supera los **6 billones**. La FCyT acorde a la Ley debería ser de **8,61 bn\$** en 2027; en cambio será de apenas **2,6 billones**. La **divergencia acumulada en el cuatrienio**, en pesos de **2027**, alcanza los **17,1 bn\$**, lo que representa **6,6 veces el valor propuesto en el CI 2027 para la FCyT**.

Gráfico 21. Función Ciencia y Técnica efectiva y según Ley 27.614 (2023-2027)



Incisos Función CyT

Cuando se analiza la FCyT por **objeto de gasto** es notorio que el **69,2%** del CI asignado pertenece al **inciso 1 (Gastos en Personal)**, en tanto los **servicios no personales (inciso 3)**, principalmente becas del CONICET) alcanzan el **22,7%** del total de la FCyT, con una fuerte participación de **CNEA, SICT** y **CONAE** en el inciso. **Bienes de uso** (en **CNEA** y **CONAE**, sobre todo) incrementa su participación al **10,0%** del CI asignado.

Tabla 2. Función CyT 2027- Desagregado gasto por incisos

Inciso		1	2	3	4		5			6	
Objeto	TOTAL	Gastos en personal	Bienes de consumo	Servicios no personales	Bienes de uso	Total Transferencias	Transferencias al sector privado para gastos corrientes	Transferencias al sector privado para gastos de capital	Transferencias a SPN, Municipios y UUNN	Transferencias al exterior	Aplicaciones financieras
(en millones de pesos)											
Organismo											
CONICET	824.539	621.059	120	173.159	589	29.613	27.234	2.302			77
INTA	315.538	274.142	6.087	23.957	4.186	7.166	6.917				249
CNEA	298.526	129.451	6.565	81.281	77.141	4.089	1.262	284	40		2.503
Secretaría de ICT – JGM	176.241	38.395	1.063	88.038	36.680	12.065	6.645	4.442			978
INTI	86.358	71.533	69	1.277		13.479	13.479				
CONAE	194.169	17.545	8.169	77.975	88.737	1.743	1.741		2		
ANLIS	73.281	42.382	12.179	14.206	4.514	0					
Servicio Meteorológico Nacional	37.668	27.516	1.453	6.502	2.197	0					
Agencia IDI	40.739	7.631	306	15.320	1.530	13.899	13.899				2.053
UUNN	14.266					14.266			14.266		
Sost. Log. Antártico	23.395		17.185	2.831	51	3.328	3.328				
MINDEF – CITEDEF	18.327	15.051	274	2.884	118	0					
SEGEMAR + INPRES	18.872	15.358	492	1.916	1.096	10	10				
INA	9.387	8.620	234	460		73	73				
IGN	10.694	8.322	158	1.800	235	179					179
Dir. Nac. Del Antártico	10.574	8.684	411	570	910	0					
F. Lillo	12.274	11.511	122	574	67	0					
MINDEF – Alistamiento operativo	13.528	13.175	183	170		0					
BNDG	4.402	1.907	434	1.843	218	0					
CNC	3.231	619	500	1.829	284	0					
MINDEF – PIDDEF	602		196	204		202	202				
Obligaciones a Cargo del Tesoro											
	412.683	200.577	5.062	0	0	207.043					
Total Función Ciencia y Técnica s/ OACT											
	2.186.613	1.513.477	61.263	496.795	218.553	307.155	74.790	7.028	14.308	3.986	2.053
en %	100,00%	69,22%	2,80%	22,72%	10,00%	14,05%	3,42%	0,32%	0,65%	0,18%	0,09%
Total Función Ciencia y Técnica c/ OACT											
	2.599.296										

Cuando se considera la totalidad del **CI 2027**, el **inciso 1, que representa la masa salarial** del sistema, alcanza al **58,2%** del total y se incrementa un **4,1% real** en la estimación preliminar del proyecto de presupuesto para 2027. La mayor caída real se da en el inciso 4 de **bienes de uso (-17,8%)** y en el gasto en **servicios no personales (inciso 3)**, que decae un **2,5%**. Por el contrario se plantean avances en el CI del **inciso 5 de transferencias (+271,6%)** y en **bienes de consumo (+49,5%)**. Sin embargo ambos incisos, además de los gastos de personal, se encuentran inflados por las **OACTs**, sin las cuales presentan variaciones más modestas. El **inciso 1, sin OACTs**, caería un **9,7%**, en tanto las **transferencias** y los **bienes de consumo** subirían un **21,1%** y un **37,2%** respectivamente. La **FCyT** como un todo, sin OACTs, caería un **7,1%** y los **incisos no salariales** lo harían un **3,3%**.

Tabla 3. Función CyT 2027 - Distribución por incisos - Crédito Inicial 2027, Devengamiento 2026 y variaciones reales

Inciso	Cr. Vigente 2026	Proyectado Ejecución 2026		Crédito Inicial 2027			Crédito Inicial 2027 s/OACT	
	Mill. De pesos	Mill. De pesos	%	Mill. De pesos	Variac. Real %	% s/Total FCyT	Mill. De pesos	Variac. Real %
Gastos en personal	1.085.845,8	1.189.054,6	61,8%	1.513.477,0	4,1%	58,2%	1.312.899,7	-9,7%
Servicios no personales	443.070,0	416.953,8	21,7%	496.795,0	-2,5%	19,1%	496.795,0	-2,5%
Transferencias	90.294,3	67.624,4	3,5%	307.155,0	271,6%	11,8%	100.111,7	21,1%
Bienes de uso	237.531,2	217.651,4	11,3%	218.553,0	-17,8%	8,4%	218.553,0	-17,8%
Bienes de consumo	50.215,9	33.519,8	1,7%	61.263,0	49,5%	2,4%	56.201,0	37,2%
Incremento de activos financieros	400,2	127,3	0,0%	2.053,0	1219,2%	0,1%	2.053,0	1219,2%
Otros gastos	0,0	0,0	0,0%	0,0		0,0%	0,0	
TOTAL	1.907.357,3	1.924.931,3	100,0%	2.599.296,0	10,5%	100,0%	2.186.613,4	-7,1%
		Incisos 2, 4, 5 y 6		589.024,0	51,1%		376.918,7	-3,3%

Incisos Función CyT

La proyección del inciso 1 asignado permite inferir que las remuneraciones del personal del sistema continuarán cayendo en términos reales. Los principales organismos presentan **incisos salariales con variaciones negativas para el 2027**, destacando el **INTA (-22,1%)**, el **CONICET (-7,8%)**, la **CNEA (-7,6%)** y el **INTI (-1,3%)**. La **Fundación Lillo**, el **BNDG** y **SEGEMAR-INPRES** también presentan caídas de doble dígito. Se considera como base una **ejecución 2026** que incluye inevitables ampliaciones cercanas a los **100 mil millones de pesos (mm\$)** respecto del **CV 2026 (80 mm\$ en el CONICET)**.

Tabla 4. Variación real inciso 1 por OCT 2027 vs. 2026

Organismo	Proy. 2026 Mill. De pesos	Cr. Inicial 2027 Mill. De pesos	Variación real %
CONICET	551.182,46	621.058,60	-7,8%
INTA	287.760,37	274.142,00	-22,1%
CNEA	114.612,86	129.451,00	-7,6%
INTI	59.297,80	71.533,00	-1,3%
ANLIS	37.042,40	42.382,00	-6,4%
SMN	22.464,41	27.516,00	0,2%
Secretaría de ICT – JGM	30.478,82	38.395,00	3,1%
CONAE	14.939,07	17.545,00	-3,9%
MINDEF – CITEDEF	10.922,55	15.051,00	12,7%
SEGEMAR-INPRES	13.658,97	15.358,00	-8,0%
F. Lillo	10.806,64	11.511,00	-12,8%
INA	6.663,74	8.620,00	5,8%
IGN	7.063,86	8.322,00	-3,6%
Agencia IDI	6.391,17	7.631,00	-2,3%
Dir. Nac. Del Antártico	6.584,37	8.684,00	7,9%
MINDEF	7.111,87	13.175,00	51,6%
BNDG	1.723,27	1.907,00	-9,5%
Centro Nacional de Ciberseguridad	350,00	618,60	44,6%
Obligaciones a cargo del tesoro	0,00	200.577,00	
Total Función CyT	1.189.054,64	1.513.477,20	4,1%
Total Función CyT s/OACT	1.189.054,64	1.312.899,90	-9,7%

La **Secretaría de ICT** en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, presenta la dificultad de continuar expandiendo la inclusión, dentro del gasto aplicable a la Función, de un conjunto de programas y actividades de **escasa relación con la misma**, vinculados a la gestión administrativa y las comunicaciones. Este **componente espurio** es el que permite diferenciar entre **FCyT genuina** y **no genuina**. Adicionalmente el conjunto del inciso salarial de la FCyT se encuentra afectado por la imputación dentro del inciso, pero sin asignación programática, de más de **200 mm\$**, en el ámbito de la **Jurisdicción 91 (OACTs)**. Con ellas, el inciso crece un **4,1%**, pero sin tomarlas en cuenta el total **cae un 9,7% en términos reales**. Este instrumento suele ser empleado para considerar futuros aumentos por acuerdos paritarios, pero también es un instrumento empleado para mover discrecionalmente recursos entre organismos, programas y actividades si la dinámica inflacionaria diverge de lo proyectado.

Organismos CyT

El análisis presupuestario por Organismo de Ciencia y Tecnología (**OCT**) muestra, salvo excepciones, una **caída real respecto del 2026**, al considerar el crédito asignado en el **Proyecto 2027**. Los principales organismos declinan, salvo **CONAE**, que muestra un importante incremento, destinado casi exclusivamente al programa de **misiones satelitales**. La **SICT**, por su parte, muestra, por un lado, una caída del **14,0%** en sus **programas genuinos**, en tanto las **actividades espurias** se expanden un **34,9%**, hasta abarcar **dos tercios** del fondeo del organismo. **ANLIS**, **BNDG** y **CITEDEF** también presentan variaciones positivas.

Tabla 5. Variación real por OCT 2027 vs. 2026

Organismo	Proyectado 2026 Mill. De pesos	Cred. Inicial 2027 Mill. De pesos	Variación real %
CONICET	744.104,0	824.539,0	-9,3%
INTA	316.238,8	315.538,0	-18,4%
CNEA	297.608,5	298.526,0	-17,9%
INTI	85.396,6	86.358,0	-17,3%
Secretaría de ICT –FcyT genuina	54.849,3	57.619,0	-14,0%
Secretaría de ICT –FcyT no genuina	71.968,7	118.622,0	34,9%
ANLIS	55.616,9	73.281,0	7,8%
CONAE	126.039,1	194.169,0	26,0%
MINDEF	33.977,8	37.527,0	-9,6%
Servicio Meteorológico Nacional	31.539,7	37.668,0	-2,3%
Agencia IDI	29.621,8	40.739,0	12,5%
CITEDEF	13.135,9	18.327,0	14,2%
SEGEMAR	13.530,7	15.353,0	-7,2%
INA	7.698,5	9.387,0	-0,2%
F. Lillo	10.502,8	12.274,0	-4,4%
IGN	8.781,9	10.694,0	-0,4%
Dir. Nac. Del Antártico	7.726,7	10.574,0	12,0%
BNDG	3.421,2	4.402,0	5,3%
I.N. Prevención Sísmica	2.172,7	3.519,0	32,5%
UUNN	10.594,9	14.266,0	10,2%
Centro Nacional de Ciberseguridad	405,0	3.231,0	552,7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	0,0	412.683,0	
Total Función CyT	1.924.931,3	2.599.296,0	10,5%
Total Función CyT s/OACT	1924931,3	2186613,4	-7,1%


La **Agencia IDI** y la **Dirección Nacional del Antártico** también presentan alzas. El incremento de la **Agencia** es más bien contable, vinculado a la creación de un programa de aliento exportador para la economía del conocimiento, lo cual supone una **modificación sustancial del perfil institucional** y de la estructura del fondeo que ofrece, apartándola del sostén de la investigación básica y aplicada. Por último el novel **Centro Nacional de Ciberseguridad** presenta un importante incremento, esperable en virtud de su reciente fundación, pero al mismo tiempo continúa teniendo una **estructura difusa** carente de vinculación sustantiva con el resto del sistema en el que se inserta.

Organismos CyT

Analizaremos organismo por organismo en esta sección del informe. En una mirada transversal se observa la cristalización del deterioro de los años precedentes, con especial énfasis en organismos como **INTI**, **CNEA**, **INTA**, **SMN** y **CONICET**, que consolidan pérdidas de entre **40 y 60 puntos** desde **2023**. Los organismos transversales (**SICT**, **Agencia**) continúan perdiendo entre **76 y 88 puntos reales**.

Gráfico 22. Presupuesto OCTs (2023-2027)


Índice (Base 2023=100)



En el balance de **cuatro años de gestión**, todos los organismos con la excepción de CONAE presentarán un balance en rojo, con **deterioros** que alcanzan el **88,3%** en su caso más extremo (**SICT**). **Agencia IDI** (**-76,1%**), el Financiamiento CyT de las **UUNN** (**-73,6%**), **INTI** (**-59,7%**), **CNEA** (**-50,0%**) e **INTA** (**-47,2%**) convalidan deterioros muy superiores al del promedio de la **FCyT** (**-37,7%**). **CONICET** declina un **39,9%**, en tanto **SEGEMAR** y los programas del **MINDEF** tienen caídas cercanas a la media. Tan solo **CONAE** presenta un hipotético crecimiento real, que alcanzaría el **46,5%**, si se cumple la proyección oficial.

Gráfico 23. Variación real por OCT (2023-2027)


(en % vs. 2023)



Organismos CyT

El CI del **CONICET** para el **2027** será **9,3 puntos** menor a la proyección de ejecución del **2026**, teniendo en cuenta las inexorables ampliaciones presupuestarias que tendrá el organismo durante el corriente año. El presupuesto pasará de **744 mm\$** en **2026** a **824 mm\$** en **2027**, consolidando así un retroceso real por cuarto año consecutivo: **-17,1%** en **2024**, **-14,3%** en **2025**, **-6,7%** en **2026** (considerando incluso ampliaciones presupuestarias en el último trimestre) y **-9,3%** en **2027**.

Gráfico 24. Presupuesto CONICET (2023-2027)



En la apertura programática del organismo se observa el sostenido deterioro del gasto en el programa más relevante del organismo y de toda la Función (**16- Formación de Recursos Humanos**), que incluye las remuneraciones del personal de Carrera (**CIC** y **CPA**) del organismo y los estipendios de los diversos programas de formación de posgrado que otorga la institución. El Programa caería un **9,1%** en **2027**, tras perder un **8,1%** en el proyectado de **2026** (**14,7%** en **2025** y **16,9%** en **2024**, desciende un **6,9% real** en **2026**, totalizando un descenso de **40,8 puntos** desde **2023**.

Actividades Centrales, por su parte, caería un **7,4% real**, tras el incremento del **8,0%** esperado para este año. Un movimiento similar presenta el **Programa 18**, de Financiamiento y Divulgación en CyT, que subiría un **1,4%** en **2026**, pero presenta un deterioro del **13,6%** en la proyección para **2027**. Ambos programas pierden **30,3%** y **34,3%** respectivamente desde **2023**.

Considerando la proyección real del inciso salarial para el conjunto de la APN (**+3,0%**), la trayectoria postulada para la **masa salarial** del organismo solo es compatible con un **continuado descenso en el total de cargos** (administrativos + CIC + CPA + becas) durante el año **2027**.


Tabla 6. Apertura programática CONICET. Variación real 2023-2027

	2023	2024		2025		2026			2027	
	Ejecutado	Ejecutado	Variac. real	Ejecutado	Variac. real	CV	Proyectado	Variac. real	Cred. Inicial	Variac. real
	Mill de pesos	Mill de pesos	(en %)	Mill de pesos	(en %)	Mill de pesos			Mill de pesos	(en %)
CONICET	199.109,64	504.175,67	-17,1%	601.733,08	-14,3%	634.919,60	744.104,04	-6,7%	824.539,00	-9,3%
1 - Actividades Centrales	6.925,59	17.439,80	-17,6%	20.531,71	-15,5%	24.513,53	29.391,11	8,0%	33.266,00	-7,4%
16 - Formación de Recursos Humanos	179.941,00	456.726,27	-16,9%	542.362,39	-14,7%	560.785,10	660.979,84	-8,1%	734.000,00	-9,1%
18 - Promoción, Investigación, Financiamiento, Innovación y Divulgación en Ciencia y Tecnología	11.856,94	29.511,30	-18,5%	37.840,77	-7,9%	46.721,32	50.858,52	1,4%	53.694,00	-13,6%
19 - Investigaciones en Ciencia y Tecnología en el Atlántico Sur: Pampa Azul	215,43	215,43	-67,3%	998,21	43,9%		0			
20- Desarrollo de Políticas de Vinculación Tecnológica y social	170,69	282,88	-45,7%			2.899,65	2.874,58	117,2%	3.579,00	1,9%

Organismos CyT


Tras haber recuperado entre 2021 y 2023 casi todo lo perdido en el período 2017-2019, se observa un agudo deterioro en la evolución del presupuesto del organismo, que cuando se considera la proyección para el **2027** se encuentra a **39,9 puntos** reales del presupuesto que tenía en **2023**.

Gráfico 25. Presupuesto CONICET (2015-2027)



La secuencia de inversión en el organismo en las últimas décadas muestra un sostenido incremento desde los valores de **2007** hasta el pico del **2015**, habiendo aumentado **84,8 puntos** reales en 8 años. La caída y recuperación en los años subsiguientes se ve sucedida por el deterioro acelerado del presupuesto del organismo desde 2023 en adelante, que conducirá en **2027** a un presupuesto **42,4%** por debajo del pico de **2015** y apenas **6,5 puntos** por encima de los valores del comienzo del período.

Gráfico 26. Presupuesto CONICET (2007-2027)




Organismos CyT

El **INTA** pierde un **47,2%** en términos reales en cuatro años, anotando una caída de **18,4 puntos** contra 2026 en el proyecto presentado por el gobierno. Además el **art. 21 del proyecto deroga la asignación específica originada** sobre el valor CIF de importaciones, que formaba parte de los recursos del organismo. La **variación real positiva** del organismo en **2026** se debe mayormente al incremento de las erogaciones en el inciso 1, producto de las desvinculaciones forzadas y el achicamiento institucional. El organismo, clave en la articulación territorial con el sector agropecuario, se encuentra en un **estado crítico** producto del ajuste y dislocación institucional llevado adelante desde 2023 a la fecha.

Gráfico 27. Presupuesto INTA (2023-2027)


Índice (Base 2023=100)



El **INTA** incrementó su presupuesto un **34,3%** entre **2007** y **2013**, pero desde entonces, con la excepción del período **2021-2023**, ha ido declinando su crédito año tras año. Con la agudización del ajuste en los últimos cuatro años el organismo se ha visto conducido a una crisis sin precedentes, contando con una inversión de fondos que es un **64,9%** menor a aquella con la que contó en el pico de **2013**.

Gráfico 28. Presupuesto INTA (2007-2027)

Índice (Base 2007=100)




Organismos CyT

La **CNEA**, principal organismo del sector nuclear en nuestro país, muestra un **CI** que es **17,9 puntos** reales inferior a la ejecución proyectada del año **2026**. El organismo presenta modificaciones sustanciales en su estructura programática, con una concentración de recursos en el **Programa 26** de Grandes Proyectos, principalmente en relación con la obra del reactor **RA-10**, mientras se desatiende el resto de las líneas de desarrollo del organismo, particularmente las vinculadas al **CAREM**. El financiamiento total del organismo se ha **reducido a la mitad** respecto del que tenía en **2023**.

Gráfico 29. Presupuesto CNEA (2023-2027)


Índice (Base 2023=100)



El deterioro del financiamiento del organismo es tal que presenta el menor crédito desde el año 2008. Tras haberse incrementado **144,5 puntos** reales entre 2007 y 2015, el organismo vio caer su financiamiento rápidamente hasta **2018**. La recuperación de los años 2021 a 2023, con pico en **2022**, se ha revertido totalmente, declinando un **56,5%**, hasta conducir a un mínimo que ubica al crédito del organismo apenas **10 puntos** por encima de los valores de inicio del período.

Gráfico 30. Presupuesto CNEA (2007-2027)


Índice (Base 2007=100)



Organismos CyT


El **INTI** muestra un **CI** para el **2027** que se encuentra **17,3%** por debajo de la proyección de ejecución de **2026**. Tras caer un **32,2%** en **2025**, el organismo muestra un descenso de **20 puntos** en **2026**. El INTI ha sufrido una drástica reestructuración bajo este gobierno, viéndose reducido y des-jerarquizado en todas las instancias organizacionales. En cuatro años el organismo perderá un **59,7%** de su financiamiento. También se eliminan los fondos específicos que recibe por la **Ley 25.641**.

Gráfico 31. Presupuesto INTI (2023-2027)



Al igual que otros organismos el **INTI** presentó una trayectoria presupuestaria ascendente con base en **2007**, alcanzando un pico en el año **2016 (+108,3%** vs. el año base). El rápido empeoramiento posterior, con epicentro en el año **2019**, fue tenuemente revertido en los cuatro años posteriores. Si durante **2024** la caída fue de "apenas" **10,8 puntos**, se destaca el deterioro del **2025 (-32,2%)**, continuado en la ejecución pobre de **2026 (-20,0%)** y el proyectado para **2027**, que dejará al organismo a **68,8 puntos** del máximo de **2016** y a **35 puntos reales** por debajo del año **2007**.


Gráfico 32. Presupuesto INTI (2007-2027)



Organismos CyT


La **Agencia IDI**, importante organismo transversal para el financiamiento de actividades en todo el SNCTI, continúa en estado crítico según lo proyectado para **2027**. Si bien presenta un incremento real del **12,5%** en el **CI** para el año entrante, es el producto de una desnaturalización de los instrumentos de financiamiento que dispondrá, que abarcarán el **75%** del fondeo del OCT el año venidero pero que continuarán sin atender los requerimientos del sector. El organismo pierde el **76,1%** real desde **2023**.

Gráfico 33. Presupuesto Agencia IDI (2023-2027)



La **Agencia I+D+i**, organismo **integrado** al **MINCyT Central** hasta el año **2020**, momento en el que se transformó en un organismo **descentralizado**, presenta un **deterioro** que lo convirtió en un ente residual sin funcionalidad alguna. Para **2027** se encontrará **90,3 puntos** por debajo del pico de **2014**. Las transferencias del organismo, plasmadas en convocatorias y subsidios específicos, financiadas con crédito externo, alcanzaron los **149 millones de dólares en 2014**, reduciéndose a **44,2 millones en 2020**. Se recuperaron luego a **66,7 millones en 2023**, pero apenas contarán con **1,3 millones en 2027**.


Gráfico 34. Presupuesto Agencia IDI (2007-2027)



Organismos CyT


El **ex MINCyT Central**, degradado a subsecretaría dentro de la **Secretaría de ICT**, era hasta 2023 un importante organismo transversal con impacto en todo el **SNCTI**. El presupuesto de la **Secretaría de ICT** imputada a la FCyT presenta el problema de incluir programas de nula vinculación con las actividades de CyT. Depurado de estas incorporaciones que contrarían el articulado de la Ley 27.614, el organismo presenta un **descenso del 88,3% real en el cuatrienio**, prolongando la brutal caída que sufrió en **2024 (-91,2% real)**. En su parte genuina proyecta un retroceso del **14,0% en 2027**.

Gráfico 35. Presupuesto Secretaría de ICT (2023-2027)



El **ex MINCyT Central** presentó un fuerte crecimiento hasta **2014 (+79,5% desde 2007)**. El deterioro posterior fue parcialmente revertido por efecto de la sanción de la **Ley 27.614** de Financiamiento del SNCTI, que en **2022 y 2023** confirió un fuerte fondeo al organismo, situándolo en línea con el promedio del período **2007-2017**. Desde entonces, no obstante, se ha desintegrado como OCT, permaneciendo como un ente sin funcionalidad, proyectándose **88,3 puntos** por debajo del presupuesto de **2023** para **2027**, a **92,4 puntos** del pico de **2014** y con un financiamiento **86,3%** inferior al del año base (**2007**).


Gráfico 36. Presupuesto ex MINCyT Central - SICT (2007-2027)



Organismos CyT


CONAE es el único organismo que presenta una trayectoria potencialmente positiva en el período. El organismo clave en el plan espacial recibió una **ampliación** de su **CV 2026** de **155 mm\$**. Pese a que al término de **ago-26** todavía presenta una ejecución muy baja (**22 mm\$**), no sería raro, dada la estacionalidad en la ejecución que tiene el organismo, que consiga ejecutar una porción no menor de su crédito este año (**126 mm\$**). Para el año que viene el **CI** de **190 mm\$** podría representar una mejora sustancial respecto de la proyección para este año, totalizando un incremento de **46,5% real** vs. **2023**.

Gráfico 37. Presupuesto CONAE (2023-2027)



Los incrementos en última instancia conjeturales de este organismo, basados en una supuesta ejecución acelerada en el último trimestre del año y devengamientos igualmente eficaces del CI del 2027, apenas devolverían a la **CONAE** a un financiamiento similar al que tenía en **2008 o 2009**, **55,9%** por debajo en términos reales del pico que alcanzó en **2013**. El OCT tuvo un crecimiento acelerado entre **2007** y **2013**, con un alza del **142,9% real**, para declinar luego aceleradamente hasta **2019**. A diferencia de otros organismos no presentó luego cambios sustantivos hasta 2024, con la excepción del pico de **2020**.

Gráfico 38. Presupuesto CONAE (2007-2027)




Organismos CyT

La **ANLIS** es el único organismo del sistema de **salud** que forma parte de la Función CyT. En el Proyecto de Presupuesto **2027** presenta un crédito un **7,8% real superior al de 2026**, que a su vez marca un deterioro del **13,4%** respecto de **2025**. La trayectoria de largo plazo de este organismo se encuentra marcada por el crecimiento presupuestario real del año **2020**, que posteriormente se revirtió en parte una vez superada la emergencia. **Contra su pico del 2020 cae un 38,9% real**, declina un **25,1%** desde **2023** y presenta un nivel de financiamiento apenas levemente superior al de **2007**.

Gráfico 39. Presupuesto ANLIS- Instituto Malbrán (2007-2027)


Índice (Base 2007=100)



El **Servicio Meteorológico Nacional (SMN)** pierde **2,3 puntos** reales en el Proyecto **2027** respecto de la ejecución proyectada para el **2026**. Tras caer un **27,1%** en **2024**, este organismo en 2025 continuó declinando un **8,1%**, en tanto proyecta una caída del **12,6%** real en el corriente año. De esta forma en los últimos cuatro años perdió **42,8 puntos** reales, alejándose del nivel que tuvo en **2023** y ubicando su crédito por debajo del nivel que tuvo en **2008**.

Gráfico 40. Presupuesto SMN (2007-2027)


Índice (Base 2007=100)



Organismos CyT


El **Banco Nacional de Datos Genéticos** presenta una ligera mejora en el **CI** para el **2027** respecto de la proyección de ejecución del 2026 (**+5,3%**). Se trataría de la segunda mejora consecutiva, aunque no es más que un recorte tras dos años de caídas muy marcadas en **2024 (-34,7%)** y **2025 (-28,2%)**. En el acumulado global de los cuatro años se aprecia una caída del **40,0%** en términos reales desde **2023**.

Gráfico 41. Presupuesto BNDG (2023-2027)



Cuando se observa la **distribución de la FCyT** por organismo se puede apreciar el crecimiento tendencial de la parte del **CONICET** en el total, que pasó del **26,2%** de la Función en **2007** a representar más del **37,7%** en el **Proyecto 2027**, si bien su participación declina levemente en los últimos dos años. Destaca también el achicamiento tendencial del **INTA**, que pasó de representar el **22,6%** del sector a menos del **14%** en 20 años. Los vaivenes de la **CNEA** están fuertemente asociados a las orientaciones de política hacia el sector de los diferentes gobiernos. También resalta el achicamiento del **ex MINCyT Central**.

Gráfico 42. Distribución Función CyT por OCT (2007-2027)




Universidades

El financiamiento público de las **Universidades Nacionales** se plasma en el presupuesto en el **Programa 26 de Desarrollo de la Educación Superior**, dentro de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. Ese programa afronta una caída real desde el **2023** del **21,2%**. Se consolida con ello la pérdida presupuestaria del **2024** (**-21,3%**) y el **2025** (**-3,6%**), y se revierte la leve mejora del ejecutado **2026**, al proyectar un **deterioro real del 1,1% para el año entrante**.

Gráfico 43. Presupuesto Desarrollo de la Educación Superior (2023-2027)


Índice (Base 2023=100)



La **masa salarial universitaria** caerá casi **20 puntos** en el período **2023-2027**, en caso de cumplirse la proyección oficial. El impacto más notable se dio durante **2024**, momento en el que el ítem presupuestario salarial perdió **21,5%** en términos reales. La masa salarial incluye la totalidad de los salarios y remuneraciones, aportes y extras salariales, además de contribuciones y adicionales pagados que computan en el **inciso 1** de la jurisdicción. Muestra el efecto tanto de la variación de los **salarios reales** como del nivel total de **empleo** en el sector. La mejora real del **2026** (**+4,8%**) es el resultado de los acuerdos paritarios forzados durante el año. La variación del **0,1% real** para **2027** da cuenta de la decisión del gobierno de continuar incumpliendo la **Ley de Financiamiento Universitario**.

Gráfico 44. Masa salarial universitaria - Salarios docentes y no docentes (2023-2027)

Índice (Base 2023=100)




Universidades

El total del financiamiento público de las **Universidades Nacionales** plasmado en el presupuesto en el **Programa 26 de Desarrollo de la Educación Superior** pasó de representar el **0,712%** del **PBI** en **2023** al **0,541%** en **2026**. Buena parte de las discusiones en pos de la **Ley de Financiamiento Universitario** implicaban recuperar lo perdido en estos tres años. Sin embargo el Proyecto presentado va en la otra dirección, proyectando un financiamiento universitario total del **0,514%** del **PBI** en **2027**.

Gráfico 45. Financiamiento universitario (2023-2027)


(en % del PBI)



La pérdida de relevancia del gasto educativo también puede verse cuando se aprecia el descenso sustantivo que ha tenido el financiamiento de la **Secretaría de Educación** cuando se la compara con el financiamiento del ex Ministerio de Educación en **2023**. Pasó de una incidencia del **1,245%** del **PBI** en **2023** al **0,658%** proyectado para **2026**, consolidando con ello los retrocesos de **2024** y **2025**. Para **2027** continuará descendiendo, alcanzando así el **0,640%** del PBI. El presupuesto educativo cayó más de **48% real** contra el PBI en 4 años.

Gráfico 46. Presupuesto Secretaría de Educación (ex Ministerio de Educación) (2023-2027)


(en % del PBI)



Universidades


En una perspectiva más extensa puede verse cómo el deterioro actual profundiza tendencias ya presentes durante el período **2015-2019**, momento en el que el financiamiento universitario cayó **19,3** puntos contra el año base. La **leve recuperación posterior**, sobre todo para el año **2023**, apenas recortó las pérdidas. Desde ese momento puede verse el reinicio del descenso presupuestario, hasta alcanzar cotas mínimas para los créditos universitarios en **2025**. Los fondos proyectados para el año **2027**, se encuentran ubicados a **32,2 puntos reales** del año base y **21,2%** por debajo de **2023**.

Gráfico 47. Presupuesto Universidades Nacionales (2015-2027)



Una trayectoria similar se aprecia cuando se observa la evolución del presupuesto del ex Ministerio de Educación. El recorte del período **2015-2019** fue mayor (**23,2 puntos reales**, mayormente en **2019**), pero la recuperación también lo fue, concentrada sobre todo en **ítems no salariales** y programas socio-educativos, hasta **superar el año base en 2023**. Desde entonces la brutal caída de **2024** (**-41,3%**) fue acompañada por pérdidas más moderadas en **2025** (**-5,0%**) y **2026** (**-0,6%**). El proyecto **2027** consolida un ajuste que deja la **inversión educativa 43,9 puntos reales** por debajo de **2023**.


Gráfico 48. Presupuesto Secretaría de Educación (2015-2027)



Universidades


El total de la **inversión educativa** de la **APN** se encuentra contenido en la **Función Educación y Cultura**, que tendrá una caída de **41,1%** en el cuatrienio **2023-2027** al considerar lo estipulado en el Proyecto 2027. El grueso del retroceso se dio en el **2024 (-40,5%)**, continuando el descenso en los dos años siguientes (**-5,2%** y **9,0%** respectivamente). La mejora para el **2027 (+14,8%)** no modifica mayormente el panorama que ubica al financiamiento educativo **22,3 puntos** por debajo del año **2007**. Respecto del pico de **2015** la variable se ha deteriorado un **49,8%**.

Gráfico 49. Función Educación y Cultura (2007-2027)



El **mínimo absoluto** de la **Función Educación** de la APN en relación con el PBI desde el retorno de la democracia se alcanzó en el año **1992**, en medio de un proceso de abrupta transfiguración del sistema educativo nacional, cuando alcanzó el **0,62% del PBI**. El segundo peor registro se había alcanzado en **2002**, cuando la variable registró un valor del **0,78%**. Desde ese momento la serie presentó una **tendencia positiva** hasta el año **2015 (máximo de 1,66%)**. Luego declinó y con vaivenes logró arribar al **2023** con un valor en torno a **1,42%**. El descenso acelerado desde entonces significará perforar en **2026** el **mínimo de este siglo**, al situar la Función en el **0,70% del PBI**. La mejora proyectada para **2027** ubicará de todos modos al año entrante como el **tercer peor registro** de la serie desde **1983**.


Gráfico 50. Función Educación y Cultura APN (1983-2027)



Universidades


El **financiamiento universitario** alcanzará en **2027** un mínimo por debajo incluso de la inversión del año **2003**. Este retroceso no tiene antecedentes en la historia presupuestaria contemporánea argentina respecto de uno de los más relevantes ámbitos de inversión pública y de política de estado. En términos del peso de las **UUNN** en el **PBI** se observa el retroceso desde el máximo del año **2017**, perdiendo **0,33 puntos porcentuales** de incidencia real respecto del producto en nueve años.

Gráfico 51. Financiamiento universitario - Programa 26 Desarrollo de la Educación Superior (2003-2027)



Desde el **retorno de la democracia** las **UUNN** contaron con un financiamiento relativamente estable, signado por **períodos críticos (1989-1991 y 2002-2004)**. La recuperación y el crecimiento sistemático durante el período **2005-2017** supuso una **variación real del 264%**, para intentar aproximar la realidad del sector a la métrica internacional, pero desde entonces la trayectoria ha seguido una línea de tendencia declinante, en la que se inscriben las pérdidas del último cuatrienio, las cuales han recortado casi todas las mejoras del previas, devolviendo al sector a valores de **2008**.

Gráfico 52. Presupuesto Universidades Nacionales (1983-2027)



Anexo Serie Presupuestaria

Tabla 7. Función Ciencia y Técnica 2023-2027 - Variación Real Proyecto Presupuesto 2027 por Programa y Organismo

		2023	2024		2025		2026			2027	
		Ejecutado	Ejecutado	Variac. real	Ejecutado	Variac. real	CV	Proyectado	Variac. real	Cred. Inicial	Variac. real
		Mill de pesos	Mill de pesos	(en %)	Mill de pesos	(en %)	Mill de pesos		(en %)	Mill de pesos	(en %)
Función Ciencia y Técnica		577.409,06	1.239.265,64	-29,7%	1.469.367,41	-14,9%	1.907.357,27	1.924.931,31	-1,2%	2.599.296,00	10,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	Jefatura de Gabinete de Ministros (ex MINCYT)	315.416,32	600.208,54	-37,7%	759.154,71	-9,2%	1.015.580,92	1.030.409,08	2,4%	1.243.321,00	-1,3%
	CONICET	199.109,64	504.175,67	-17,1%	601.733,08	-14,3%	634.919,60	744.104,04	-6,7%	824.539,00	-9,3%
	1 - Actividades Centrales	6.925,59	17.439,80	-17,6%	20.531,71	-15,5%	24.513,53	29.391,11	8,0%	33.266,00	-7,4%
	16 - Formación de Recursos Humanos	179.941,00	456.726,27	-16,9%	542.362,39	-14,7%	560.785,10	660.979,84	-8,1%	734.000,00	-9,1%
	18 - Promoción, Investigación, Financiamiento, Innovación y Divulgación en Ciencia y Técnica	11.856,94	29.511,30	-18,5%	37.840,77	-7,9%	46.721,32	50.588,52	1,4%	53.694,00	-13,6%
	19 - Investigaciones en Ciencia y Técnica en el Atlántico Sur: Pampa Azul	215,43	215,43	-67,3%	998,21	43,9%		0			
	20 - Desarrollo de Políticas de Vinculación Tecnológica y social	170,69	282,88	-45,7%			2.899,65	2.874,58	117,2%	3.579,00	1,9%
	Jefatura de Gabinete de Ministros	8.943,83	8.943,83	-91,2%	65.762,65	146,3%	154.857,50	126.817,98	45,5%	176.241,00	13,7%
	Secretaría de ICT (ex MINCYT- Central)	71.271,13	10.232,50	-69,8%	40.892,27	304,6%	29.986,69	35.466,13	-34,6%	29.937,00	-30,9%
	1 - Actividades Centrales	7.875,24	7.258,19	-69,8%	40.892,27	304,6%	540,05	308,45		58,00	-84,6%
	10 - Financiamiento Externo en Ciencia y Gestión Gubernamental						18.256,22	19.074,69		27.624,00	18,5%
	50 - Formulación y Ejecución de Política en Ciencia y Técnica						30.186,45	21.529,76		32.795,00	24,6%
	25 - Innovación Administrativa						75.888,09	50.438,94		85.827,00	39,2%
	26 - Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación										
	45 - Planeamiento y Políticas en Ciencia Tecnología e Innovación	4.510,96	145,46	-98,9%	386,44	90,8%					
	46 - Formulación, Coordinación e Implementación de Acciones de Articulación en Ciencia y Tecnología	4.043,75	758,67	-93,9%	4.876,23	361,6%					
	47 - Financiamiento de Organismos Internacionales para Desarrollo Científico - Tecnológico	7.924,72	2.069,31	-91,5%	9.637,84	234,5%					
	48 - Federalización de las Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación	46.916,47	0,88	-100,0%	9.969,87	818138,3%					
	Centro Nacional de Ciberseguridad	19.231,83	51.211,73	-12,8%	69.976,20	-1,9%	1.080,00	405,00	35,9%	3.231,00	552,7%
	CONAE	4.102,16	9.384,28	-25,1%	12.531,88	-4,1%	14.354,43	16.102,07	-3,1%	19.480,00	-1,0%
	1 - Actividades Centrales	9.743,97	30.448,38	2,3%	50.000,86	17,9%	177.603,56	109.589,42	65,3%	163.788,00	22,3%
	16 - Generación de Ciclos de Información Espacial Completos	5.385,69	11.379,07	-30,8%	7.443,46	-53,0%	249,42	348,63	-96,5%	10.901,00	2458,3%
	Agencia IDI	24.738,89	23.519,07	-68,9%	19.557,48	-40,3%	29.272,59	29.621,77	14,2%	40.739,00	12,5%
	44 - Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación	24.738,89	23.519,07	-68,9%	19.557,48	-40,3%	29.272,59	29.621,77	14,2%	40.739,00	12,5%
	BNDG	1.064,83	2.125,73	-34,7%	2.125,30	-28,2%	3.243,82	3.421,17	21,4%	4.402,00	5,3%
	16 - Acciones del Banco Nacional de Datos Genéticos	1.064,83	2.125,73	-34,7%	2.125,30	-28,2%	3.243,82	3.421,17	21,4%	4.402,00	5,3%
ECONOMÍA	Ministerio de Economía	211.088,29	512.013,36	-20,6%	563.021,78	-21,0%	706.303,89	722.645,75	-3,2%	728.681,00	-17,5%
	CNEA	86.547,91	194.902,65	-26,3%	231.169,54	-14,8%	284.314,54	297.608,47	-2,9%	298.526,00	-17,9%
	1 - Actividades Centrales	46.410,37	81.990,92	-42,2%	64.257,12	-43,7%	110.115,61	86.310,44	1,3%	146.743,60	39,1%
	20 - Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear	20.856,17	67.209,01	5,5%	112.626,38	20,3%	122.501,96	148.258,21	-0,7%	49.228,80	-72,8%
	21 - Aplicaciones de la Tecnología Nuclear	6.495,36	16.113,07	-18,8%	18.779,35	-16,3%	15.072,90	21.316,57	-14,4%	20.161,00	-22,6%
	24 - Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear	4.719,51	11.269,69	-21,8%	12.475,77	-20,5%	20.441,28	22.716,79	37,3%		
	23 - Investigación y Aplicaciones no Nucleares	4.514,68	9.084,03	-34,1%	11.545,00	-18,7%	11.043,28	12.448,72	-18,7%		
	22 - Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental	3.473,03	9.011,64	-15,1%	10.190,35	-18,8%	4.480,93	5.956,03	-55,9%	7.896,00	8,5%
	25 - Coordinación del Plan Nacional de Medicina	78,80	224,29	-6,8%	1.295,57	314,8%	658,58	601,69	-65,0%	2.574,00	250,0%
	26 - Investigación y Desarrollo de Grandes Proyectos									71.920,60	67,3%
	INTA	86.738,25	213.524,97	-19,4%	229.657,46	-22,8%	318.327,71	316.238,82	3,9%	315.538,00	-18,4%
	17 - Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo	66.244,02	140.970,19	-30,3%	152.617,11	-22,3%	232.287,19	230.112,39	13,7%	238.027,00	-15,4%
	16 - Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT	13.165,96	25.133,28	-37,5%	28.012,17	-20,0%	52.647,76	52.466,52	41,3%	51.856,00	-19,1%
	1 - Actividades Centrales	5.531,29	43.564,87	157,8%	43.912,79	-27,6%	33.412,76	33.659,91	-42,2%	25.655,00	-37,6%
	19 - Fortalecimiento Estratégico y Articulación Institucional	1.796,97	3.856,63	-29,7%	5.115,39	-4,7%					
	INTI	31.070,23	85.298,57	-10,1%	80.504,99	-32,2%	80.531,42	85.396,60	-20,0%	86.358,00	-17,3%
	16-13 - Metrología, Desarrollo e Innovación en Procesos Industriales	19.633,53	45.211,83	-24,6%	48.653,86	-22,7%	50.925,44	45.499,18	-29,5%	57.305,00	3,0%
	16-12 - Actividades Centrales	11.436,70	40.086,74	14,7%	31.851,13	-42,9%	29.605,98	39.897,42	-5,5%	29.053,00	-40,4%
	SEGEMAR	3.655,69	9.559,27	-14,4%	12.052,26	-9,5%	15.155,16	15.703,41	-15,3%	18.872,00	-1,7%
	1 - Actividades Centrales	1.897,79	4.964,33	-14,4%	6.517,23	-5,7%	6.771,81	7.587,87	-12,2%	8.739,00	-5,8%
	19 - Producción de Información Geológica de Base y 2 - Actividades comunes	1.110,36	2.839,75	-16,3%	3.284,35	-16,9%	4.031,81	3.824,06	-12,2%	3.780,00	-19,1%
	16 - Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera	647,54	1.755,19	-11,3%	2.250,68	-7,9%	2.193,84	2.118,78	-29,0%	2.834,00	9,4%
SALUD	Ex Inst. Nac. de Prevención Sísmica (21-Dir. Nac. De Geoamenazas)	535,81	1.868,68	14,2%	2.066,94	-20,6%	2.157,70	2.172,70	-20,7%	3.519,00	32,5%
	Instituto Nacional del Agua	2.540,41	6.859,22	-11,6%	7.570,59	-20,7%	7.975,06	7.698,45	-23,3%	9.387,00	-0,2%
	Ministerio de Salud	14.202,41	37.814,16	-12,8%	48.446,11	-8,0%	56.459,06	55.616,86	-13,4%	73.281,00	7,8%
	ANLIS	14.202,41	37.814,16	-12,8%	48.446,11	-8,0%	56.459,06	55.616,86	-13,4%	73.281,00	7,8%
	56 - Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud	14.202,41	37.814,16	-12,8%	48.446,11	-8,0%	56.459,06	55.616,86	-13,4%	73.281,00	7,8%
	Ministerio de Defensa	24.461,12	70.885,03	-5,1%	75.461,68	-23,6%	97.763,89	87.435,26	-12,6%	104.216,00	-2,8%
	Sostén Logístico Antártico	6.950,11	25.200,62	18,7%	19.475,49	-44,5%	39.364,60	26.528,50	2,7%	23.395,00	-27,8%
	Servicio Meteorológico Nacional	9.554,27	21.281,89	-27,1%	27.222,93	-8,1%	30.040,07	31.539,70	-12,6%	37.668,00	-2,3%
	Instituto de Inv. Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF)	3.828,66	10.035,95	-14,2%	11.740,25	-16,0%	13.360,21	13.135,86	-15,6%	18.327,00	14,2%
	Alistamiento Operacional - 23 - SMN	1.566,87	5.773,51	20,6%	6.964,56	-13,4%	5.870,60	6.839,43	-25,9%	13.175,00	57,6%
	Alistamiento Operacional - 16 - Ejército y Armada	350,72	2.424,50	126,3%	2.642,77	-21,7%	522,96	444,88	-87,3%	355,00	-34,7%
	Conducción y Planificación para la Defensa (PIDDEF)	26,36	145,09	80,2%	149,49	-26,0%	165,00	165,00	-16,7%	602,00	198,5%
	Instituto Geográfico Nacional	2.184,13	6.023,47	-9,7%	7.266,19	-13,4%	8.440,45	8.781,89	-8,8%	10.694,00	-0,4%
	Ministerio de Capital Humano	10.620,26	13.620,92	-58,0%	17.319,72	-8,7%	21.796,44	21.097,69	-8,1%	26.540,00	2,9%
	26 - Desarrollo de la Educación Superior	7.849,18	6.886,75	-71,3%	8.229,25	-14,2%	11.806,56	10.594,90	-2,9%	14.266,00	10,2%
	Fundación Miguel Lillo	2.771,09	6.734,17	-20,4%	9.090,47	-3,1%	9.989,88	10.502,80	-12,9%	12.274,00	-4,4%
	RELACIONES EXTERIORES	1.535,65	4.723,64	0,7%	5.963,41	-9,3%	9.453,07	7.726,67	-2,3%	10.574,00	12,0%
	20 - Desarrollo del Plan Antártico	1.535,65	4.723,64	0,7%	5.963,41	-9,3%	9.453,07	7.726,67	-2,3%	10.574,00	12,0%
	OACT	85,00	0,00	-100,0%	0,00					412.683,00	
	Obligaciones a Cargo del Tesoro Nacional	85,00	0,00	-100,0%	0,00					412.683,00	

PBI Nominal (en millones de pesos)	193.946,179	584.377,011	850.239,798	1.148.197,055	1.459.475,849
Variación de precios implícitos	138,6%	205,5% (I)	39,3% (K)	32,6% (I)	22,2%
Crec. PBI Real a precios constantes	-1,9%	-1,4%	4,5%		4,0%
Función CyT / PBI real	0,298%	0,212%	0,173%	0,168%	0,178%
Función CyT / PBI según L. Financ. (teórica)	0,340%	0,390%	0,450%	0,520%	0,590%

Fuente: esidif 01/09/2026



Anexo Serie Presupuestaria

Gráfico 53. Evolución PBI (1983-2027)





Gráfico 54. PBI per cápita (1984-2027)



Anexo Serie Presupuestaria

Gráfico 55. Financiamiento universitario - Programa 26 Desarrollo de la Educación Superior (1965-2027)

(en % del PBI)





Gráfico 56. Función Educación y Cultura Presupuesto APN (1983-2027)

Índice (Base 1983=100)



Anexo Serie Presupuestaria

Tabla 8. Análisis presupuestario - Función Ciencia y Técnica 2015-2027

Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PBI Nominal (millones de pesos)	5.954.511	8.228.160	10.660.228	14.744.811	21.558.444	27.209.814	46.219.084	82.810.045	193.946.179	584.377.011	850.239.798	1.148.197.055	1.459.475.849
Variación real PBI (%)	2,7%	-2,1%	2,8%	-2,6%	-2,0%	-9,9%	10,4%	6,0%	-1,9%	-1,4%	4,5%	1,9%	4,0%
Variación de precios implícitos (%)	26,6%	41,1%	26,0%	42,0%	49,2%	40,1%	53,8%	69,0%	139,6%	205,5%	39,3%	32,6%	22,2%
Deflactor	225.663023	159.909307	126.905724	89.349043	59.887192	42.751193	27.796237	16.448079	6.892926	2.256371	1.620350	1.222214	1.000000
Crédito Vigente Función CyT (millones de pesos)	22.274	29.449	35.110	39.073	51.556	70.036	119.473	257.273	594.712	1.335.862	1.513.659	1.907.357	2.599.296
CV Función CyT como % del PBI	0,374%	0,358%	0,329%	0,265%	0,239%	0,257%	0,258%	0,311%	0,307%	0,229%	0,178%	0,166%	0,178%
Función CyT ejecutada (millones de pesos)	20.949	27.038	33.705	37.350	49.053	65.595	116.273	235.899	577.409	1.239.266	1.469.367	1.924.931	2.599.296
Ejecución como porcentaje del CV	94,0%	91,8%	96,0%	95,6%	95,1%	93,7%	97,3%	91,7%	97,1%	92,8%	97,1%	100,9%	100,0%
Ejecución Función CyT como % del PBI	0,352%	0,329%	0,316%	0,253%	0,228%	0,241%	0,252%	0,285%	0,298%	0,212%	0,173%	0,168%	0,178%
Función CyT como % del PBI según Ley 27614								0,310%	0,340%	0,390%	0,450%	0,520%	0,590%
Variación real Función CyT interanual		-8,5%	-1,1%	-22,0%	-12,0%	-4,5%	15,3%	20,1%	2,6%	-29,7%	-14,9%	-1,2%	10,5%
Función CyT – Índice (Base 2015=100)	100,0	91,5	90,5	70,6	62,1	59,3	68,4	82,1	84,2	59,1	50,4	49,8	55,0
Función CyT – en millones de pesos de 2025	4.727.421	4.323.599	4.277.379	3.337.182	2.937.621	2.804.276	3.231.961	3.880.091	3.980.038	2.796.244	2.380.890	2.352.677	2.599.296
Jurisdicción 71 MINCYT – en pesos corrientes	10.807	14.274	17.444	19.253	25.159	32.874	59.661	130.762	315.416	600.209	759.155	958.035	1.121.468
Variación real Jurisdicción 71 MINCYT interanual		-6,4%	-3,0%	-22,3%	-12,4%	-6,7%	18,0%	29,7%	1,1%	-37,7%	-9,2%	-4,8%	-4,2%
Jurisdicción 71 MINCYT – Índice (Base 2015=100)	100,0	93,6	90,8	70,5	61,8	57,6	68,0	88,2	89,1	55,5	50,4	48,0	46,0
J. 71 MINCYT – en millones de pesos de 2025	2.438.794	2.282.480	2.213.779	1.720.268	1.506.704	1.405.417	1.658.360	2.150.775	2.174.141	1.354.293	1.230.097	1.170.924	1.121.468
MINCYT Central – en pesos corrientes	2.635	3.487	3.786	3.522	4.898	5.855	11.446	31.901	71.271	19.176	65.763	54.849	57.619
Variación real MINCYT interanual		-6,2%	-13,8%	-34,5%	-6,8%	-14,7%	27,1%	64,9%	-6,4%	-91,2%	146,3%	-37,1%	-14,0%
MINCYT Central – Índice (Base 2015=100)	100,0	93,8	80,8	52,9	49,3	42,1	53,5	88,2	82,6	7,3	17,9	11,3	9,7
MINCYT Central – en millones de pesos de 2025	594.685	557.583	480.417	314.683	293.345	250.329	318.151	524.709	491.267	43.269	106.559	67.038	57.619
CONICET – en pesos corrientes	6.339	8.818	11.248	13.581	18.442	24.520	41.410	80.073	199.110	504.176	601.733	744.104	824.539
Variación real CONICET interanual		-1,4%	1,2%	-15,0%	-9,0%	-5,1%	9,8%	14,4%	4,2%	-17,1%	-14,3%	-6,7%	-9,3%
CONICET – Índice (Base 2015=100)	100,0	98,6	99,8	84,8	77,2	73,3	80,5	92,1	95,9	79,5	68,2	63,6	57,6
CONICET – en millones de pesos de 2025	1.430.417	1.410.141	1.427.405	1.213.452	1.104.450	1.048.268	1.151.041	1.317.050	1.372.448	1.137.608	975.018	909.454	824.539
Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Presupuesto APN – en mill. de pesos corrientes	1.431.662	2.131.113	2.564.005	3.298.979	4.762.089	7.001.429	10.763.164	17.527.870	38.025.489	90.355.660	123.533.955	158.680.432	198.718.200
Variación real Presupuesto APN interanual		5,5%	-4,5%	-9,4%	-3,2%	5,0%	0,0%	-3,6%	-9,1%	-22,2%	-1,8%	-3,1%	2,5%
Presupuesto APN – Índice (Base 2015=100)	100,0	105,5	100,7	91,2	88,3	92,6	92,6	89,2	81,1	63,1	62,0	60,0	61,5
Presupuesto APN – en millones de pesos de 2025	323,07	340,78	325,39	294,76	285,19	299,32	299,18	288,30	262,11	203,88	200,17	193,94	198,72
Presupuesto APN como % del PBI	24,043%	25,900%	24,052%	22,374%	22,089%	25,731%	23,287%	21,166%	19,606%	15,462%	14,529%	13,820%	13,616%
Función CyT como % del Presupuesto APN	1,463%	1,269%	1,315%	1,132%	1,030%	0,937%	1,080%	1,346%	1,518%	1,372%	1,189%	1,213%	1,308%

Fuentes:

- https://www.hcdn.gob.ar/secparl/dsecretaria/s_t_parlamentario/tp.html?periodo=144&numero=135
- <https://rest.hcdn.gob.ar/web/tramites-parlamentarios/render/adjunto/6aa9fe8c63957.pdf>
- <https://rest.hcdn.gob.ar/web/tramites-parlamentarios/render/adjunto/6aa9fee370966.pdf>
- <https://www.mecon.gob.ar/onp/presupuestos/2027>
- <https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/home>
- https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Relevamiento_Expectativas_de_Mercado.asp
- <https://grupo-epc.com/informes/analisis-presupuestario-del-sncti-agosto-2026/>
- <https://grupo-epc.com/informes/informe-de-evolucion-de-sueldos-cyt-agosto-2026/>
- <https://grupo-epc.com/informes/indicadores-macroeconomicos-de-contexto-cyt-julio-2026/>